

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Košické Oľšany
Sídlo: Košické Oľšany 118, 044 42 Rozhanovce
IČO: 00324361
DIČ: 2021244808
Štatutárny zástupca: Slavomír Horváth – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Slavomír Horváth – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Karol Petz
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Tel.: +421 055 / 695 02 30
E-mail: obec_kosicke_olsany@stonline.sk
Webová stránka: www.kosickeolsany.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: NELT-STAV s.r.o.
Sídlo: 99, Ruská Nová Ves 080 05 Prešov

IČO: 50699245
DIČ: 2120449199
IČ pre DPH: SK2120449199

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, vl. č.: 34130IP

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Tomáš Ňachaj
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Tomáš Ňachaj
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK22 1100 0000 0029 4507 8121
SWIFT:
Tel.: +421 907 105 265
E-mail: neltstavsro@gmail.com
Webová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Komunitné centrum v obci Košické Olšany**“.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.

ČLÁNOK II Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Komunitné centrum v obci Košické Olšany (dokončenie stavby)**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – Výzvy na predkladanie ponúk,
 - b) PD,
 - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Komunitné centrum v obci Košické Olšany (dokončenie stavby)**“, na pozemku - Objekt bude postavený na obecnom pozemku označenom pod katastrálnym číslom 242/2 kat. územia Nižný Olčvár, ktorá bola povolená Stavebným povolením č. zo dňa, vydaným, ako príslušným stavebným úradom.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:

Stavebná časť
ZTI a OPZ+NV
ÚK

Elektroinštalácia

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedený:

- vo Výzve na predkladanie ponúk,
- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.

- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva z projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne

- záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:
- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.7 Objávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.8 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 5.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.11 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplataenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.12 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (**odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci**), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby:

Titul, meno a priezvisko	Ev.č.	Telefón, e-mail
Ing. Rastislav Fischer		0910 944 118

- 5.13 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
- 5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.15 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.17 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.18 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaníach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..

- 5.19 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.24 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo výške 100,00 % celkovej zmluvnej ceny uvedenej v článku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou č.

ČLÁNOK VI

Odobzanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 3 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovacie výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na

predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

155 000,50 € bez DPH, slovom Stopäťdesiatpäťtisíc/50

31 000,10 € DPH 20%, slovom Tridsaťjedentisíc/10

186 000,60 € s DPH, slovom Stoosemdesiatšesťtisíc/60

- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa

Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.

- 7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
 - 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného objednávateľa a z prostriedkov nenávratného finančného príspevku.
- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
 - meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,

- poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca..
- 8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.12 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.13 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.14 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.15 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že

vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.

- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.7 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie viď. PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
 - odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní od výzvy objednávateľa na jeho prevzatie,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 6 mesiacov**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.

- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
 - b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
 - c) elaborát kvality,
 - d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - e) stavebné denníky,
 - f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.

- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII
Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV
Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Slavomír Horváth	starosta obce	<u>obec.kosicke.olsany@stonline.sk</u>

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Tomáš Ňachaj	konateľ	0917 105 265 neltstavsro@gmail.com

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV
Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:

- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 300 € za každý deň omeškania.
- 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
- 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
- 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania..
- 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
 - a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
 - a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo

strany zhotoviteľa.

- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Osobitné podmienky plnenia zmluvy – zriadenie pracovného miesta

- 19.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 19.2 Zhotoviteľ počas doby realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
 - b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle §8 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 19.3 Zhotoviteľ je povinný do 7 pracovných dní odo dňa začatia realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy a do 3 dní odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na predloženie dokladu, doručiť objednávateľovi doklad preukazujúci splnenie tejto povinnosti.
- 19.4 Pod pojmom „zamestnať“, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce: pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
- 19.5 Uchádzač uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie tak, aby uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto Zmluvy. Uchádzač je povinný preukázať uzatvorenie

- pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení .
- 19.6 Ak v priebehu plnenia zmluvného vzťahu príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho danú podmienku.
- 19.7 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.
- 19.8 V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania.
- 19.9 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

ČLÁNOK XX

Záverečné ustanovenia

- 20.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 20.2 Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- 20.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.4 Táto zmluva nadobúda *platnosť* dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a *účinnosť*, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
 - b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
- 20.5 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.
- 20.6 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 20.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru

- prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 20.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.10 Práva a povinnosti vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Košických Olšanoch

V Ruskej Novej Vsi

dňa 06.07.2020

dňa 03.07.2020

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

NELT-STAV s.r.o.
Ruská Nová Ves 99
080 05 Ruská Nová Ves
IČO: 50 699 245 DIČ: 2120449199
IČ DPH: SK2120449199

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1: nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Košické Oľšany - Komunitné centrum Celkové náklady stavby	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Košické Oľšany		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	3.7.2020		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 34 730,35	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 32 601,60	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 38 390,89	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 21 644,52	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 4,26			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 26 699,05			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 154 070,67	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 929,83

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 155 000,50 24 DPH 20,00 % z 155 000,50 31 000,10 25 Cena s DPH (r. 23-24) 186 000,60 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
Pečiatka Pečiatka Pečiatka Pečiatka	Pečiatka NELT-STAV s.r.o. Ruská Nová Ves 99 080 05 Ruská Nová Ves IČO: 50 699 245 DIČ: 2120449199 IČ DPH: SK2120449199

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Košické Oľšany - Komunitné centrum

Objednávateľ: Obec Košické Oľšany

Zhotoviteľ:

Miesto: Košické Oľšany

Spracoval:
3.7.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2020-004	Košické Oľšany - Komunitné centrum	155 000,50	31 000,10	186 000,60	929,83	154 070,67	0,00	0,00	0,00
2020-004a	Stavebná časť	106 793,63	21 358,73	128 152,36	145,96	106 647,67	0,00	0,00	0,00
2020-004b	ZTI a OPZ+NV	11 831,16	2 366,23	14 197,39	203,50	11 627,66	0,00	0,00	0,00
2020-004c	ÚK	9834,51	1966,90	11801,41	580,37	9 254,14	0,00	0,00	0,00
2020-004d	Elektroinštalácia	26 541,20	5 308,24	31 849,44	0,00	26 541,20	0,00	0,00	0,00
Celkom		155 000,50	31 000,10	186 000,60	929,83	154 070,67	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Košické Oľšany - Komunitné centrum	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Košické Oľšany		
Projektant	SEEP s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Mitrová		
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	33 675,73	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	31 085,29	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	25 131,99	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	16 754,66	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		106 647,68	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		145,96

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			106 793,63
		24	DPH 20,00 % z 106 793,63
			21 358,73
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			128 152,36
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie +-
			0,00

NELT-STAV s.r.o.
 Ruská Nová Ves 99
 080 05 Ruská Nová Ves
 IČO: 50 699 245 DIČ: 2120449199
 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Košické Oľšany - Komunitné centrum

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Košické Oľšany

Zhotoviteľ:

Miesto: Košické Oľšany

Spracoval:

Dátum: 03.07.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						65 370,890	240,457
1 Zemné práce						490,084	0,000
1	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	92,000	5,327	490,084	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						0,000	12 586,606
2	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	7,918	144,351	1 142,969	5,566
3	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	9,603	178,993	1 718,865	8,138
4	311275241.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	39,381	138,573	5 457,127	27,618
5	317165221	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	4,000	48,707	194,827	0,332
6	317165222	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	57,331	57,331	0,096
7	317165224	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	74,201	74,201	0,128
8	317165241	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	2,000	59,984	119,967	0,207
9	317165243	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	7,000	81,096	567,671	0,981
10	317165244	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	91,455	91,455	0,160
11	317165302	Nenosný preklad šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	20,998	62,994	0,098
12	342272102	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	18,288	21,077	385,459	1,316
13	342272103	Priečky z tvárnic hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (125x249x599)	m2	146,011	16,353	2 387,718	13,110
14	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	70,890	3,135	222,220	0,033
15	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	58,425	1,777	103,800	0,007
4 Vodorovné konštrukcie						0,000	14 900,778
16	411127999	Strop RECTOBETON z nosníkov železobetónových a vibrolisované stropné vložky s podstfpkovaním a nadbetonovaním, sieťovinou a oceľovou výstužou	m2	200,340	36,197	7 251,804	58,840
17	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	0,876	94,359	82,658	2,012
18	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	1,071	5,572	5,967	0,004
19	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	1,071	2,659	2,847	0,000
20	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	206,182	9,559	1 970,822	1,134
21	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	206,182	2,610	538,170	0,000
22	413321315	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	0,213	94,359	20,098	0,489
23	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	0,400	11,549	4,620	0,001
24	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	0,400	3,613	1,445	0,000
25	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	0,625	22,372	13,983	0,005
26	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	0,625	6,031	3,770	0,000
27	416258041	Teplnoizolačný obklad stropov hr. 50 mm YTONG Multipor 600x390 mm, lepený + kotvený	m2	7,627	31,842	242,860	0,109
28	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	10,180	98,566	1 003,400	23,383
29	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	58,326	7,834	456,932	0,199

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
30	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	58,326	3,092	180,321	0,000
31	417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,143	1 442,331	206,253	0,145
32	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,952	1 451,235	1 381,576	0,968
33	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	22,180	2,779	61,639	0,003
34	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	23,289	9,984	232,527	0,035
35	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,551	114,908	408,037	7,956
36	430361121	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10216	t	0,004	1 574,715	6,299	0,004
37	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,257	1 809,356	465,004	0,261
38	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,699	21,830	299,047	0,116
39	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,699	4,431	60,698	0,000
5 Komunikácie					0,000	1 077,838	15,378
40	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	26,550	5,560	147,614	9,845
41	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	26,550	11,889	315,642	2,456
42	5922901480	Betónová dlažba 6 cm sivá	m2	26,816	22,918	614,582	3,077
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,000	31 457,236	49,219
43	611460384.S	Vnútorňá omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	192,350	8,051	1 548,700	1,270
44	612460384.S	Vnútorňá omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	461,547	6,638	3 063,612	2,908
45	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	620,430	4,592	2 848,767	2,575
46	621481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	19,723	4,724	93,164	0,082
47	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	22,607	1,613	36,469	0,004
48	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	350,373	11,573	4 054,977	1,156
49	622465111	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrná	m2	22,607	15,743	355,897	0,094
50	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	m2	350,373	2,002	701,478	0,140
51	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	21,550	29,349	632,465	0,449
52	625251357	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	256,540	41,410	10 623,255	7,714
53	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	52,560	32,857	1 726,968	0,980
54	625251406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	39,010	34,219	1 334,873	0,534
55	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	4,492	112,616	505,873	9,856
56	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	8,917	104,646	933,126	19,565
57	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	4,492	38,420	172,581	0,000
58	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	8,917	19,216	171,350	0,000
59	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	4,492	11,678	52,459	0,000
60	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	8,917	5,828	51,972	0,000
61	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	244,791	4,474	1 095,180	1,209

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
62	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	24,000	40,475	971,393	0,420
63	5533194300	Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm	ks	14,000	19,789	277,048	0,151
64	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm	ks	2,000	20,216	40,432	0,022
65	5533194600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm	ks	8,000	20,650	165,197	0,090
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	3 123,391	22,406
66	917431112	Osadenie chodníka obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 bez bočnej opory	m	54,410	6,118	332,861	5,934
67	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	55,000	2,411	132,592	1,265
68	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu - do radu	m	1,500	11,581	17,371	0,245
69	5921958930	palisáda 12x16,5x60 cm, farba sivá	ks	10,000	6,964	69,637	0,213
70	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	279,990	2,426	679,267	7,201
71	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	279,990	1,588	444,629	7,201
72	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	173,250	3,589	621,831	0,333
73	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	192,410	3,665	705,117	0,010
74	959941111	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru	ks	32,000	3,753	120,086	0,003
99	Presun hmôt HSV				0,000	1 734,956	0,000
75	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	240,457	7,215	1 734,956	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	41 276,785	10,518
711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000	2 917,235	1,737
76	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	66,200	0,198	13,081	0,000
77	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	25,650	0,245	6,290	0,000
78	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,032	1 742,476	55,759	0,032
79	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	123,500	0,426	52,580	0,028
80	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	36,900	0,501	18,494	0,010
81	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,273	1 075,141	293,513	0,273
82	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	26,550	0,412	10,946	0,000
83	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 200	m2	30,533	0,687	20,980	0,006
84	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	182,841	0,152	27,755	0,000
85	2830010400	fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	210,267	1,243	261,385	0,004
86	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	168,850	3,554	600,123	0,091
87	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	73,800	3,862	285,035	0,040
88	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	268,697	2,669	717,032	1,142
89	711211001	Jednozlož. hydroizolačná hmota, náter na vnútorne použitie, vodorová	m2	45,960	6,633	304,862	0,073
90	711212001	Jednozlož. hydroizolačný hmota, náter na vnútorne použitie, zvislá	m2	22,000	7,976	175,472	0,038
91	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	31,656	2,335	73,927	0,000
712	Izolácie striech				0,000	172,254	0,027
92	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	125,000	0,710	88,810	0,000
93	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m,	m2	143,750	0,552	79,407	0,027
94	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,873	2,156	4,038	0,000
713	Izolácie tepelné				0,000	4 050,691	2,888
95	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	240,202	1,201	288,457	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
96	6314150020	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 50x600x1000 mm	m2	5,842	3,940	23,020	0,063
97	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	234,360	10,605	2 485,401	2,531
98	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	182,664	0,844	154,225	0,000
99	2837653423	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	94,870	8,353	792,474	0,222
100	2837653418	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	91,628	2,784	255,131	0,071
101	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	44,519	1,168	51,983	0,000
725 Zdravotechnika - zariadenia predmety					0,000	180,694	0,001
102	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	2,709	5,418	0,000
103	552380012800	Madlo nerezové pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý,	ks	1,000	60,376	60,376	0,000
104	552380012805	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý,	ks	1,000	114,360	114,360	0,000
105	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,006	0,269	0,541	0,000
762 Konštrukcie tesárske					0,000	1 015,735	0,911
106	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	391,000	0,658	257,427	0,000
107	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	140,000	1,252	175,293	0,000
108	605430000100.S	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované, dl. 4000-5000 mm	m3	1,022	218,799	223,613	0,511
109	762421349	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrútkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	12,096	26,096	315,661	0,400
110	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,822	4,042	43,741	0,000
763 Konštrukcie - drevostavby					0,000	3 154,556	1,813
111	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	137,000	8,334	1 141,813	0,000
112	6122201000	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia do 10 m vrátane zavetrovania, stuženia a kotviacich prvkov	m2	125,000	15,015	1 876,902	1,813
113	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	33,608	4,042	135,840	0,000
764 Konštrukcie klampiarske					0,000	5 146,332	0,947
114	764171244	Krytina - napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	4,700	5,589	26,266	0,002
115	764171277	Krytina - lemovanie rúr D do 150 mm	m2	0,259	14,108	3,654	0,001
116	764171477	Krytina - lemovanie múru rš. 400 mm	m	32,000	19,588	626,815	0,148
117	764171913	Krytina - strešná prechodka, sklon strechy do 30°	ks	3,000	62,896	188,689	0,003
118	764172115	Krytina - ochranná manžeta priemeru 100-235 mm sklon do 30°	ks	3,000	51,404	154,212	0,003
119	764173101	Strešná krytina poplastovaná, sklon strechy do 30°	m2	131,000	13,022	1 705,882	0,669
120	764173431	Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine, sklon strechy do 30°	m	18,500	4,543	84,047	0,008
121	764173547	Snehová zábrana k strešnej krytine, sklon strechy do 30°	m	12,500	8,821	110,265	0,001
122	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	20,000	16,336	326,729	0,007
123	764430530	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov do r.š. 500 mm	m	32,000	24,060	769,923	0,014
124	764751211	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 70 mm	m	2,700	20,213	54,575	0,010
125	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 125 mm	m	12,000	20,789	249,466	0,043
126	764751231	Koleno zvodovej rúry DN 70 mm 60°	ks	2,000	9,528	19,056	0,001
127	764751232	Koleno zvodovej rúry DN 125 mm 60°	ks	4,000	10,330	41,321	0,002
128	764761231	Zľabový kotlík k polkruhovým zľabom D 110/70 mm	ks	1,000	12,817	12,817	0,000
129	764761232	Zľabový kotlík k polkruhovým zľabom D 160/125 mm	ks	2,000	14,163	28,326	0,001
130	764761331	Zľab pododkvapový polkruhový 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	6,000	22,979	137,872	0,006
131	764761332	Zľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	12,500	24,118	301,470	0,013
132	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	125,000	1,635	204,341	0,015
133	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	60,544	1,662	100,604	0,000
766 Konštrukcie stolárske					0,000	10 999,292	0,697
134	766211200	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných	m	7,500	3,059	22,945	0,000
135	6113950500	Drevené madlo k zábradiu D=4,5 x 7 cm - typ 1 tvarovaný profil	m	7,875	5,748	45,269	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
136	766621081.S	Montáž dverí na PUR penu	m	7,100	7,187	51,031	0,001
137	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	95,660	10,399	994,803	0,020
138	2832301210	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	100,443	0,651	65,408	0,010
139	2832301260	Tesniaca fólia CX interiér 150 mm, pre okenné konštrukcie	m	100,443	0,823	82,640	0,000
140	6114123931	O1-Plastové okno jednokridlové OS+O, rozmer 750x900 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	ks	5,000	112,668	563,338	0,000
141	6114123941	O2-Plastové okno jednokridlové OS+O, rozmer 1200x900 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	ks	1,000	124,740	124,740	0,000
142	6114124121	O3-Plastové okno jednokridlové OS+O, rozmer 1200x1200 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	ks	1,000	162,665	162,665	0,000
143	6114124141	O4-Plastové okno jednokridlové OS+O, rozmer 1500x1200 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	ks	1,000	272,851	272,851	0,000
144	6114124161	O5-Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 2000x1200 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	ks	1,000	320,432	320,432	0,000
145	6114124141	O6-Plastové okno jednokridlové OS+O, rozmer 1200x1550 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	ks	7,000	284,256	1 989,792	0,000
146	6114124311	O7-Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1500x1550 mm, izolačné trojsklo-vid' výkaz	ks	1,000	297,074	297,074	0,000
147	6114122901	DV1-Vchodové vonkajšie plastové dvere 1000/2440 mm z 2/3 presklenné s nadsvetlíkom-vid' výkaz	ks	2,000	350,520	701,040	0,000
148	6114122902	PU1-Požiarne vnútorné dvere 1500/2050 mm s jednokridlovými dverami so samozatváračom 900/2050 s bočným dielom pevným celopresklenné EW30/D3-C - vid' výkaz	m2	3,075	436,080	1 340,946	0,000
149	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,000	16,639	399,340	0,000
150	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, D1,D2,D3-Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	24,000	47,950	1 150,811	0,600
151	6117103100	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	17,000	7,505	127,591	0,004
152	766694142	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela	m	19,746	15,407	304,223	0,023
153	6119000980	Montáž a dodávka kuchynskej linky - spodné skrinky vr.horných a pracovnej dosky	bm	5,600	269,460	1 508,977	0,000
154	766811099	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	125,779	0,494	62,136	0,000
155	998766201.S						
767 Konštrukcie doplnkové kovové					0,000	266,903	0,000
156	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	7,310	2,978	21,766	0,000
157	5534666001	Oceľové konštrukcie so spracovaním	kg	128,700	1,886	242,757	0,000
158	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,945	0,808	2,381	0,000
771 Podlahy z dlaždíc					0,000	3 855,096	0,680
159	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	13,265	17,262	228,975	0,050
160	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	55,325	2,609	144,358	0,190
161	771415064	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	13,450	3,236	43,527	0,046
162	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	102,411	13,034	1 334,803	0,394
163	5976412700	Dlaždice keramické 1 A 300x300x10 3 la	m2	123,612	15,842	1 958,261	0,000
164	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	45,528	3,189	145,171	0,000
775 Podlahy vlysové a parketové					0,000	1 775,862	0,040
165	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	62,600	2,336	146,247	0,001
166	6119800951	Lišta sokľová	m	63,226	2,210	139,702	0,032
167	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	2,600	2,174	5,651	0,000
168	6119800965	Lišta prechodová	m	2,626	3,011	7,906	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
169	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	80,430	3,640	292,798	0,002
170	611980003045	Podlaha laminátová hrúbka 8 mm, záťažová trieda 32,	m2	82,039	13,293	1 090,575	0,000
171	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	80,430	0,598	48,113	0,000
172	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	m2	82,843	0,319	26,415	0,005
173	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	19,566	0,943	18,453	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady					0,000	4 143,082	0,500
174	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x250 mm	m2	158,883	12,894	2 048,637	0,500
175	5976574001	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x250 la	m2	162,061	12,341	1 999,995	0,000
176	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	52,577	1,796	94,449	0,000
783 Dokončovacie práce - nátery					0,000	1 668,630	0,061
177	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	32,034	7,854	251,595	0,008
178	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	3,744	2,553	9,557	0,000
179	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	231,270	3,220	744,689	0,005
180	783812100	Nátery olejové farby omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	82,017	6,240	511,770	0,033
181	783812190	Nátery olejové farby omietok stien napustením	m2	82,017	1,841	151,019	0,016
784 Dokončovacie práce - maľby					0,000	1 784,465	0,217
182	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	571,880	0,681	389,357	0,057
183	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	571,880	2,440	1 395,109	0,160
OST Ostatné					0,000	145,958	0,000
184	4493203371	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	2,000	22,383	44,766	0,000
185	4493203372	Hasiaci prístroj vodný 9 l	ks	1,000	37,347	37,347	0,000
186	4493203373	Hasiaci prístroj snehový 5 kg	ks	1,000	63,844	63,844	0,000
Celkom						106 647,675	250,975

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Košické Oľšany - Komunitné centrum	JKSO	
Názov objektu	ZTI a OPZ+NV	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Košické Oľšany		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		3.7.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	11 627,66				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		203,50
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				11 831,16	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 11 831,16	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Pečiatka				14 197,39	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
NELT-STAV s.r.o.				0,00	
Ruská Nová Ves 99				27 Kľzavá doložka	
080 05 Ruská Nová Ves				0,00	
IČO: 50 699 245 OIČ: 2120449199				28 Zvýhodnenie + -	
Pečiatka				0,00	

ROZPOČET

Stavba: Košické Oľšany - Komunitné centrum

Objekt: ZTI a OPZ+NV

Objednávateľ: Obec Košické Oľšany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum 3.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 162,915 0,000

1 Zemné práce 946,363 0,000

1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	15,140	57,043	863,631	0,000
2	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 4	m3	6,290	13,153	82,732	0,000

8 Rúrové vedenie 216,552 0,000

3	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	37,882	37,882	0,000
4	175008	REHAU AWAŠACHTA PP - DN400 plastový poklop z PP tr. A 15	ks	1,000	32,450	32,450	0,000
5	175441	REHAU AWAŠACHTA PP - šachtové predĺženie hladké OD 400/ 1m	ks	1,000	56,320	56,320	0,000
6	175543	REHAU AWAŠACHTA PP - šachtové dno 400/200/RML - 90°	ks	1,000	89,900	89,900	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 10 302,630 1,091

713 Izolácie tepelné 275,182 0,012

7	713482302	Montáž trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	66,000	1,786	117,876	0,002
8	283310002900	Izolačná PE trubica 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	66,000	0,636	41,976	0,005
9	283310003100	Izolačná PE trubica 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	11,000	0,722	7,942	0,002
##	283310003300	Izolačná PE trubica 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	16,000	0,992	15,872	0,000
##	283310001800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	8,500	0,676	5,746	0,002
###	713482305	Montáž trubíc hr.13 mm, vnút.priemer 22-42 mm	m	35,500	2,309	81,970	0,001
###	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,714	1,400	3,800	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 306,686 0,058

###	721171109	Potrubie z HT odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	4,400	17,818	78,399	0,008
###	721172109	Potrubie z HT odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	22,000	10,790	237,380	0,034
###	721173204	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	11,000	7,755	85,305	0,005
###	721173205	Potrubie z HT odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	13,000	8,828	114,764	0,008
###	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	13,000	2,613	33,969	0,000
###	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	12,000	2,892	34,704	0,000
###	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	4,278	17,112	0,000
##	2866100010	PE podlahová vpusť HL 510 NPr, dn 50	ks	2,000	31,340	62,680	0,002
###	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	6,361	12,722	0,000
###	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	10,325	20,650	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	1,000	2,145	2,145	0,000
##	PC 06	Prívzdušnovacia hlavica HL 900	ks	1,000	40,425	40,425	0,000
###	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	71,400	0,806	57,548	0,000
###	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	21,000	1,029	21,609	0,000
##	pc 16	PODLAHOVÁ VPUST ZVISLÁ, HL 317, DN 110	ks	4,000	118,264	473,056	0,000
###	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,925	1,100	14,218	0,000

722
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1 991,298
0,570

##	5518300002	Guľový pračkový ventil 1/2" x 3/4", č. 08101013 IVAR	ks	3,000	5,875	17,625	0,000
###	722172306.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 32	m	18,000	6,179	111,222	0,002
##	286140018900.S	Rúra PP-R D 32x2,9 mm dl. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody	m	18,000	1,520	27,360	0,005
###	722172309.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 10 D 40	m	15,000	6,553	98,295	0,000
##	286140019000.S	Rúra PP-R D 40x3,7 mm dl. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody	m	15,000	2,432	36,480	0,006
###	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20	m	65,500	4,901	321,016	0,000
##	286140019700	Rúra PP-R INSTAPLAST D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody, PIPELIFE	m	65,500	0,752	49,256	0,010
###	722172333.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 25	m	10,800	5,395	58,266	0,000
##	286140019800.S	Rúra PP-R D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	10,800	1,118	12,074	0,002
###	722172336.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 32	m	15,800	6,179	97,628	0,001
##	286140019900.S	Rúra PP-R D 32x4,4 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	15,800	1,928	30,462	0,006
###	722172339.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 40	m	8,300	6,557	54,423	0,000
##	286140020000.S	Rúra PP-R D 40x5,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	8,300	2,945	24,444	0,005
###	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	34,000	5,001	170,034	0,004
##	5517534700	rohový guľový ventil s filtrom bez matice, chróm 1/2"-3/8"	ks	25,000	4,680	117,000	0,000
##	4849212149	Vypúšťací Ventil ,	ks	5,000	12,980	64,900	0,500
###	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	4,000	3,057	12,228	0,000
###	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	1,000	4,536	4,536	0,000
##	55106	POISTNÝ VENTIL 20/600 3/4"	ks	1,000	7,250	7,250	0,000
###	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	1,000	2,206	2,206	0,000
##	48407	EXPANZNÁ NÁDOBA A 12, OBJEM 12 L	ks	1,000	68,500	68,500	0,000
###	722229103.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	6,000	2,206	13,236	0,000
##	5517400569	Guľový kohút 1" voda	ks	4,000	5,680	22,720	0,000
##	4849214445	Pružinový spätný ventil DN 25, teleso z mosadze, NBR tesnenie, obj.č. 1262213	ks	1,000	9,960	9,960	0,000
##	4849214435	Pružinový spätný ventil DN 15, teleso z mosadze, NBR tesnenie, obj.č. 1262211	ks	1,000	7,240	7,240	0,000
##	4849214170	Filter DN 25, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, vonkajší závit x vonkajší závit, obj.č. 1411153	ks	1,000	25,600	25,600	0,000
##	4849214160	Filter DN 15, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, vonkajší závit x vonkajší závit, obj.č. 1411151	ks	1,000	15,720	15,720	0,000
###	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	2,000	2,222	4,444	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	4849213909	Guľový kohút s predĺženým vretenom DN 32, teleso z kujej mosadze, obj.č. 1219024	ks	2,000	19,980	39,960	0,000
##	4849213885	Guľový kohút s predĺženým vretenom DN 15, teleso z kujej mosadze, obj.č. 1219021	ks	2,000	7,930	15,860	0,000
###	722229105.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 6/4	ks	2,000	2,365	4,730	0,000
##	4849213905	Guľový kohút s predĺženým vretenom DN 40, teleso z kujej mosadze, obj.č. 1219025	ks	1,000	32,450	32,450	0,000
##	4849214455	Pružinový spätný ventil DN 40, teleso z mosadze, NBR tesnenie, obj.č. 1262215	ks	1,000	24,490	24,490	0,000
###	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	148,400	1,462	216,961	0,027
###	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	148,400	1,064	157,898	0,001
###	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,765	0,750	14,824	0,000

723

Zdravotechnika - plynovod

580,197

0,117

###	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	1,000	10,234	10,234	0,001
###	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	0,600	10,981	6,589	0,001
###	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	12,500	11,868	148,350	0,034
###	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	2,000	13,724	27,448	0,007
###	723130251.S	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 25	m	6,000	15,342	92,052	0,017
###	723130252.S	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 32	m	13,000	17,259	224,367	0,047
###	723150365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	2,500	9,287	23,218	0,006
###	723150367	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	0,600	13,642	8,185	0,003
###	723229102	Montáž armatúry závit.s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	1,000	3,375	3,375	0,000
##	5517400850	Kohút plyn K 858 1/2"	ks	1,000	4,350	4,350	0,000
##	4849216880	GK na plyn s páčkou DN 20, MOP 5, PN 1, vnút.x vonk.závit, obj.č. 1230302	ks	1,000	8,980	8,980	0,000
###	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	3,963	3,963	0,000
###	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	2,000	2,963	5,926	0,000
##	5517400830	Guľový kohút 1/2" plyn	ks	2,000	3,850	7,700	0,000
###	998723202.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,747	0,950	5,460	0,000

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

4 597,765

0,333

##	642340000400	Kombinované WC keramické, rozmer 360x670x480 mm, zvýšenou výškou 500 mm	ks	1,000	131,912	131,912	0,028
##	642110000109	Umývadlo keramické , rozmer 550 mm, biela, bez barier.	ks	1,000	74,561	74,561	0,014
###	725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	ks	5,000	20,355	101,775	0,004
##	642350000300.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca	ks	4,000	87,569	350,276	0,077
###	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	4,000	12,659	50,636	0,000
##	642510001300	Pisoár keramický biely	ks	4,000	70,973	283,892	0,039
###	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	8,000	33,087	264,696	0,018
##	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	7,000	62,843	439,901	0,043
###	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	2,000	45,781	91,562	0,001
##	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	2,000	156,833	313,666	0,032

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	5,000	2,352	11,760	0,000
##	642370003880	Záchodová doska duroplastová s poklopom plastové prichytky, dĺžkovo nastaviteľné,	ks	5,000	23,731	118,655	0,010
###	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojítych, dvojdrezových, bez výtok. armatúr	súb	3,000	23,240	69,720	0,003
##	552310001900.S	Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	ks	3,000	52,241	156,723	0,013
###	725333352	Montáž výlevky plastovej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	15,266	15,266	0,000
##	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	184,025	184,025	0,019
###	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	11,000	6,928	76,208	0,000
##	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	3,000	79,115	237,345	0,004
##	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	8,000	74,154	593,232	0,016
###	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	3,094	9,282	0,000
##	551450002709	Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 150 mm, so sprchovou sadou, chróm	ks	3,000	173,233	519,699	0,008
###	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	1,000	2,743	2,743	0,000
##	pc 02	Kondenzacny lievik T 517	ks	1,000	23,690	23,690	0,000
###	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	11,000	2,740	30,140	0,000
##	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40, kód HL137/40	ks	8,000	21,400	171,200	0,000
##	pc 05	Podomietkový sifón, DN 40	ks	3,000	5,590	16,770	0,000
###	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)	ks	3,000	4,476	13,428	0,000
##	2863120184	drezový odtok dvojdielny d50 úsporný	ks	3,000	24,828	74,484	0,002
###	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	2,740	5,480	0,000
##	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek	ks	2,000	23,020	46,040	0,001
###	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000	2,579	2,579	0,000
##	551620015000	Zápachová uzávierka dn 50, pre výlevku, vodorovný odtok, plast,	ks	1,000	15,335	15,335	0,000
###	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	4,000	2,313	9,252	0,000
##	551620010700.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre	ks	4,000	19,520	78,080	0,001
###	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,840	0,300	13,752	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne

143,494 0,000

###	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	5,862	5,862	0,000
##	426pc 31	GRUNDFOS ČERPADLO GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BX 1x230V, S ČASOVÝM SPÍNAČOM A TERMOSTATOM	ks	1,000	136,000	136,000	0,000
###	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,419	1,150	1,632	0,000

02 Nútené vetranie

1 408,008 0,000

##	v02	VENTILÁTOR NÁSTENNÝ RADIA 130 GT - 32 W	ks	4,000	77,270	309,080	0,000
##	v01	Klapka SamocinnéD 125 IMOS-SKK	ks	4,000	53,280	213,120	0,000
##	v03	Tvarovka SPIRO Rúra rovná 125 mm	m	8,000	5,500	44,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	v04	Žalúzia Protidažďová PRG 125 W	ks	3,000	57,810	173,430	0,000
##	v05	Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná OBJ 90° 125/125 mm	ks	1,000	9,600	9,600	0,000
##	v06	Poziama klapka kruhova 125	ks	1,000	102,650	102,650	0,000
##	v07	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži z dodaného materiálu	kg	8,000	1,869	14,952	0,000
##	v08	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia. pre závesy.	kg	8,000	1,127	9,016	0,000
###	v10	Montaz vetrania	ks	1,000	500,000	500,000	0,000
###	v11	Skúška plynotesnosti pri FVZ DVÚ alebo pri vzduchotechnickom potrubí	m	8,000	4,020	32,160	0,000

M M 162,117 0,000

23-M Montáže potrubia 162,117 0,000

###	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	35,100	2,421	84,977	0,000
###	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úse k	1,000	75,535	75,535	0,000
###	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,605	1,000	1,605	0,000

OST Ostatné 203,500 0,000

###	HZS-0010	Revízie	hod	6,000	25,000	150,000	0,000
###	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	2,000	12,000	24,000	0,000
###	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	29,500	29,500	0,000

Celkom 11 831,162 1,091

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Košické Oľšany - Komunitné centrum	JKSO	
Názov objektu	ÚK	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Košické Oľšany		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		3.7.2020	CPA


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	7 132,96	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 121,17	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 254,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	580,37

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 9 980,34
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		11 801,41
Dátum a podpis		E Prípočty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -


NELT-STAV s.r.o.
 Ruská Nová Ves 99
 080 05 Ruská Nová Ves
 IČO: 50 699 245 DIČ: 2120449199
 Pečiatka IČ DPH: SK220449199

Dátum a podpis *3.7.2020*

ROZPOČET

Stavba: Košické Oľšany - Komunitné centrum
Objekt: UK

Objednávateľ: Obec Košické Oľšany
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 3.7.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV Práce a dodávky PSV						9 254,135	0,605
713 Izolácie tepelné						496,294	0,017
1	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	167,000	2,309	385,603	0,005
2	283310002700	Izolačná PE trubica 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	142,800	0,585	83,538	0,010
3	283310002900	Izolačná PE trubica 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	18,360	0,636	11,677	0,001
4	283310003300	Izolačná PE trubica 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	9,180	0,992	9,107	0,000
5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,899	1,300	6,369	0,000
731 Ustredné kúrenie, kotolne						3 604,587	0,000
6	731161005	Montáž plynového kotla kondenzačného 25-40 kW	ks	1,000	512,437	512,437	0,000
7	4849101630	Príslušenstvo vykurovania dymovod zvislý strešný 60/100	ks	1,000	450,000	450,000	0,000
8	PC 2	PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL ecoTEC plus VU INT 206/5-5, 3,8 - 20,0 kW + VIH R 120 B	ks	1,000	2 382,000	2 382,000	0,000
9	pc 20	Regulator multiMATIC 700	ks	1,000	145,000	145,000	0,000
###	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	34,894	3,300	115,150	0,000
732 Ustredné kúrenie, strojovne						244,507	0,007
###	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	6,000	2,213	13,278	0,007
###	732219210	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	63,569	63,569	0,000
###	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,418	1,100	2,660	0,000
###	PC 05	Montáž regulácie	ks	1,000	165,000	165,000	0,000
733 Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie						2 321,338	0,046
###	733167001	Potrubie z rúr , rúrka univerzálna stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	m	135,000	12,972	1 751,220	0,034
###	733167002	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	m	16,000	16,274	260,384	0,005
###	733167024	Potrubie z rúr , rúrka univerzálna DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch	m	7,000	29,077	203,539	0,006
###	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	158,000	0,455	71,890	0,000
###	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	22,870	1,500	34,305	0,000
734 Ustredné kúrenie, armatúry.						976,663	0,200
###	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	0,985	1,970	0,000
##	4849212149	Príslušenstvo vykurovania Ventil vypúšťací G 1/2"	ks	2,000	12,980	25,960	0,200
###	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	2,872	22,976	0,000
##	4849214160R	Príslušenstvo vykurovania automatický doplnňovací ventil DN 15, vonkajší závit x vonkajší závit	ks	1,000	16,510	16,510	0,000
##	5510900347	Guľový kohút s pákovým ovládačom, hrdlo x vonkajší závit, PN 50, DN 15	ks	6,000	5,500	33,000	0,000
##	484551090034 8	Guľový kohút s pákovým ovládačom, hrdlo x vonkajší závit, PN 50, DN 20	ks	2,000	8,210	16,420	0,000
##	4849214160	Príslušenstvo vykurovania Filter DN 15, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, vonkajší závit x vonkajší závit	ks	1,000	15,720	15,720	0,000
###	734209113	Montáž závitovej prípojovacej armatúry - vykurovacie teleso	ks	18,000	3,150	56,700	0,000
##	484422846117 1	Prípadci diel -3000, rohový, RP 1/2 x G 3/4, obojstr. uzatváraj., obsluha spredu	ks	18,000	15,600	280,800	0,000
##	4849211031	Termostatická hlavica na termostatické ventily , 6 - 28 °C	ks	18,000	22,600	406,800	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
###	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	3,540	7,080	0,000
###	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	3,875	15,500	0,000
##	484551090029 2	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	ks	3,000	12,510	37,530	0,000
##	4849214170	Filter DN 25, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, vonkajší závit x vonkajší závit,	ks	1,000	25,600	25,600	0,000
###	734890803	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,200	55,880	11,176	0,000
###	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	9,737	0,300	2,921	0,000
735 Ustredné kúrenie, vykurov. telesá						1 610,746	0,336
###	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	7,427	51,989	0,000
##	4848952530	Vykurovacie teleso doskové ocelové 21VK 600x 400 Radik VK,	ks	1,000	66,924	66,924	0,008
##	484530015959	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé ocelové KLASIK 21, vxlxhí 600x400x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	ks	1,000	54,070	54,070	0,011
##	484530015961	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé ocelové KLASIK 21, vxlxhí 600x500x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	ks	1,000	60,818	60,818	0,013
##	484530015965	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé ocelové KLASIK 21, vxlxhí 600x700x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	ks	1,000	74,303	74,303	0,018
##	484530015967	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé ocelové KLASIK 21, vxlxhí 600x800x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	ks	1,000	81,053	81,053	0,020
##	484530015969	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé ocelové KLASIK 21, vxlxhí 600x900x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	ks	6,000	87,816	526,896	0,135
##	484530015971	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé ocelové KLASIK 21, vxlxhí 600x1000x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	ks	1,000	94,569	94,569	0,025
##	484530015975	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé ocelové KLASIK 21, vxlxhí 600x1200x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	ks	1,000	108,076	108,076	0,030
##	484530015787	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové KLASIK 11, vxlxhí 600x400x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	ks	5,000	42,716	213,580	0,039
###	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	8,000	7,869	62,952	0,000
###	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	8,584	17,168	0,000
###	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	9,076	9,076	0,000
##	4848953530	Vykurovacie teleso doskové ocelové 22VK 900x 800 Radik VK, č. KO22VK9/8	ks	1,000	163,906	163,906	0,037
###	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	15,854	1,600	25,366	0,000
OST Ostatné						580,370	0,000
###	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	13,800	110,400	0,000
###	HZS-0061	Kompletne vyskúšanie systému	ks	1,000	45,000	45,000	0,000
###	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	3,650	262,800	0,000
###	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	8,000	38,500	162,170	0,000
Celkom						9 834,505	0,605

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Košické Ofšany - Komunitné centrum	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Košické Ofšany		
Projektant	SEEP s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing.Mitrová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		3.7.2020	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	26 541,20			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	26 541,20	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	26 541,20	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 26 541,20	5 308,24	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	31 849,44	
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
		NELT-STAV s.r.o. Ruská Nová Ves 99 080 08 Ruská Nová Ves IČO: 50 699 246 DIČ: 2120449199 IČ DPH: SK2120449199		27 Kľzavá doložka	0,00	
3.7.2020				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Košické Ofšany - Komunitné centrum

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Košické Ofšany

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3.7.2020

P.č	polož.č.	popis	m.j.	mn.	dodávka		montáž	
					jedn.cena	cena spolu	jedn.cena	cena spolu
Rozvádzače								
1	info	Dozbrojenie hlavného rozvádzača RH	ks	3	30,00	90,00	5,00	15,00
2	info	Rozvádzač RS1 plastového vyhotovenia, zapustený do 72 m	ks	1	800,00	800,00	80,00	80,00
3	info	Rozvádzač RS2 plastového vyhotovenia, zapustený do 48 m	ks	1	550,00	550,00	55,00	55,00
Spolu:						550,00		55,00
Káble a vodiče								
1	info	CHKE-V-J 3x1,5	m	40	1,45	58,00	0,90	36,00
2	info	CYKY-O,J 3x1,5	m	330	0,50	165,00	0,70	231,00
3	info	CYKY-J 5x1,5	m	30	0,75	22,50	0,70	21,00
4	info	CYKY-J 3x2,5	m	260	0,55	143,00	0,80	208,00
5	info	AYKY-J 4x25	m	45	2,00	90,00	4,00	180,00
6	info	CYKY-J 5x10	m	7	4,00	28,00	4,00	28,00
7	info	kábel FTP/4x2x0,6/ ø16, včítane rúrky ø16	m	350	4,20	1 470,00	3,00	1 050,00
8	info	CYA 4	m	70	0,60	42,00	1,20	84,00
9	info	CYA 6	m	20	1,10	22,00	1,50	30,00
10	info	FeZn ø10	m	5	1,00	5,00	3,00	15,00
11	info	vodič CYA 16 mm2	m	150	3,00	450,00	4,00	600,00
Spolu:						2 495,50		2 483,00
Inšalačný materiál								
1	info	LED svietidlo 600x600, 51W, 230V, IP20	ks	14	250,00	3 500,00	15,00	210,00
2	info	LED svietidlo stropné, 13W, 230V, IP65	ks	7	150,00	1 050,00	15,00	105,00
3	info	LED svietidlo stropné, nástenné, 19W, 230V, IP20	ks	25	180,00	4 500,00	15,00	375,00
4	info	LED svietidlo stropné, nástenné so senzorom pohybu, 19W, ;	ks	4	220,00	880,00	15,00	60,00
5	info	LED svietidlo stropné trubcové, 27W, 230V, IP65	ks	7	180,00	1 260,00	15,00	105,00
6	info	svietidlo núdzového osvetlenia LED 3W, 230V, IP20	ks	7	200,00	1 400,00	15,00	105,00
7	info	vypínače	ks	35	8,50	297,50	5,30	185,50
8	info	1f zásuvka 230 V, 16 A	ks	48	15,00	720,00	5,30	254,40
9	info	dátová zásuvka dvojité 2 x DJ45 do parapetného žľabu	ks	12	20,00	240,00	5,30	63,60
10	info	prístrojová krabica KP68	ks	70	0,50	35,00	3,00	210,00
11	info	rozvodná krabica KR68	ks	45	4,00	180,00	6,00	270,00
12	info	digestor s vnútornou cirkuláciou	ks	2	120,00	240,00	15,00	30,00
13	info	pripojnica potencionálneho vyrovnania 1804 v krabici s vekor	ks	2	12,00	24,00	6,00	12,00
14	info	parapetný žľab	m	20	15,00	300,00	4,50	90,00
15	info	elektroinšalačná rúrka do ø 50, pod omietkou	m	200	0,80	160,00	4,80	960,00
Spolu:						14 786,50		3 035,50
Bleskozvod a uzemnenie								
1	info	AlMgSi 50, s podperami	m	70	3,50	245,00	3,30	231,00
2	info	AlMgSi 50, zvodové vedenie /ø40, včítane rúrky ø40	m	30	3,20	96,00	3,30	99,00
3	info	krabica s vekom	ks	4	15,80	63,20	8,00	32,00
4	info	Popisný štítok	ks	4	0,50	2,00	1,00	4,00
5	info	Svorky	ks	25	1,30	32,50	2,20	55,00
Spolu:						438,70		421,00
Zemné práce								
1	info	výkop a zásyp ryhy pre prívodný kábel o rozmeroch 35x80 cm	m	28	0,00	0,00	17,00	476,00
Spolu:						0,00		476,00
Ostatné								
	HZS	Montáž elektroinštalácie, zapojenie svietidiel, sekanie otvorov hod		130	12,00	1 560,00		
		vedenie zariadenia do prevádzky						
	HL, XI.	Odborná prehliadka a skúška	hod	16	15,00	240,00		

REKAPITULÁCIA:

	Materiál	Montáž
Rozvádzače	550,00	55,00
Káble a vodiče	2 495,50	2 483,00
Inštalачný materiál	14 786,50	3 035,50
Bleskozvod a uzemnenie	438,70	421,00
Zemné práce	0,00	476,00
	18 270,70	6 470,50
HZS		1 560,00
	18 270,70	8 030,50
ZRN spolu:		26 301,20
Odborná prehliadka a skúška:		240,00
Spolu bez DPH:		26 541,20 €

33332,4	1054,61	0	0	34387,01
32554,76	1516,31	0	0	34071,07
27542,04	6125,94	7132,96	0	40800,94
17983,52	2768,69	2121,17	0	22873,38
0	4,26	0	0	4,26
0	157,85	0	26541,2	26699,05

158835,7